



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αρμόδιος: Π. Περιβολάρης
Τηλ.: 2610 962140
E-mail: p.perivolaris@upatras.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025»

ΔΑΠΑΝΗ:	17.493,96 €
Φ.Π.Α. 24%:	4.198,55 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.):	21.692,51 €
CPV:	98314000-7
Πηγή χρηματοδότησης:	ΚΑΕ 0863Α
Προθεσμία περαιώσεως:	Πέντε (5) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Πάτρα . .2025

Ο συντάξας

Περιβολάρης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα . .2025

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κτιρίων και Εσωτερικών
Εγκαταστάσεων.

Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός
Μηχανικός MSC



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Π. Περιβολάρης

Τηλ.: 2610 962140

E-mail: p.perivolaris@upatras.gr

«Χρωματισμοί επιφανειών στα
Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πατρών 2025»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Τεχνική Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσιών είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών χρωματισμών με την παράλληλη αποκατάσταση μικροφθορών σε εξωτερικές καθώς και εσωτερικές επιφάνειες σε διάφορα κτίρια-χώρους-επιφάνειες του Π.Π. (Ρίο Πατρών, Περιοχή Κουκούλι Πάτρας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι). Επίσης καλύπτονται περιπτώσεις άμεσης επέμβασης όπου και όταν ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση χρωματισμών σε επιφάνειες με συνθήματα, γκράφιτι καθώς και σε χώρους όπου θα ακολουθήσουν Ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες με ανελαστικές προθεσμίες.

Οι χρωματισμοί (οποιοδήποτε είδους υλικού χρώματος) θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας, ενώ οι αποχρώσεις τους θα επιλέγονται από τους χρήστες των χώρων σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Επιπλέον θα υπάρχει και η δυνατότητα για την επιλογή εφαρμογής πολλών αποχρώσεων στους χώρους-επιφάνειες-κτίρια. Οι αποχρώσεις θα είναι σύμφωνες με τους επίσημους καταλόγους (RAL) οι οποίες θα καταγραφούν ανά χώρο-επιφάνεια-κτίριο από τον ανάδοχο και θα παραδίδονται εγγράφως στην Υπηρεσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικό επαναχρωματισμό.

Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει με δαπάνες του, για την προστασία του εξοπλισμού (έπιπλα, συσκευές, μηχανήματα, Η/Υ, Η/Μ εξοπλισμού) των χώρων κατά τις εργασίες (από σκόνη, χρώματα, φθορές). Η προστασία τους με πλαστικά φύλλα (ντύλον) καθώς και η μετακίνηση εκτός του χώρου και πλησίον αυτού στην ίδια στάθμη δαπέδου έως δέκα μέτρα οριζόντιας απόστασης και με την παρουσία των χρηστών και τέλος η επανατοποθέτηση τους (η μετακίνηση και επανατοποθέτηση αφορά μόνο τον εξοπλισμό επίπλων παντός είδους όπως καθισμάτων, γραφείων, βιβλιοθηκών, ντουλαπών), θα γίνουν με δαπάνες του αναδόχου. Δεν περιλαμβάνεται στη δαπάνη η μετακίνηση-αποξήλωση με τυχόν αποκατάσταση, των παρακάτω: σημαντικών συσκευών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εργαστηριακών πάγκων, σταθεροποιημένων σε τοίχους ή σε δάπεδα επίπλων (όπως ενδεικτικά βιβλιοθήκες-ντουλάπες) ή άλλο σημαντικό κατά την κρίση του Πανεπιστημίου εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή, μετά την επίσκεψη του αναδόχου στους χώρους, οι χρήστες θα ενημερώσουν άμεσα το Τμήμα Συντήρησης της Δ.Ε.Σ.Ε. προκειμένου αυτό να αναλάβει την μετακίνηση-αποξήλωση με τυχόν αποκατάσταση καθώς και την επαναφορά-επανατοποθέτηση μετά το πέρας των.

Οι προεργασίες (που περιλαμβάνονται στην δαπάνη της υπηρεσίας) επί των επιφανειών είναι ενδεικτικά οι εξής: Απόξεση παλαιών χρωματισμών, απομάκρυνση μεταλλικών αγκίστρων, καρφιών, στοκάρισμα ανωμαλιών, οπών και ρωγμών, τρίψιμο με γυαλόχαρτα, αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός, αστάρωμα με το ενδεδειγμένο υλικό ασταριού, πέρασμα με μίνιο, αποξήλωση και επανατοποθέτηση με τα απαιτούμενα μικροϋλικά πριζών, διακοπών, φωτιστικών σωμάτων, στομιών κλιματισμού-εξαερισμού, θερμαντικών σωμάτων.

Η προετοιμασία θα είναι αντίστοιχη με το είδος της επιφάνειας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, των ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και θα χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα εργαλεία, υλικά και μικροϋλικά τα οποία περιλαμβάνονται στην δαπάνη του έργου. Εάν χρειασθεί η αποκατάσταση των επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών λόγω

φθορών τους, αυτή θα γίνει πριν τους χρωματισμούς και σε ποσοστό έως 20% της επιφάνειας ανά τοίχο, επιφάνεια ανά τοίχο εξωτερικής όψης, επιφάνεια ανά τμήμα οροφής. Η αποκατάσταση αυτή των επιχρισμάτων, περιλαμβάνεται στη δαπάνη του έργου. Ομοίως στο ίδιο ποσοστό επιφάνειας, θα αποκαθίστανται ενανθρακώσεις σκυροδέματος με τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές υλικά και εξοπλισμό (ενδεικτικά: αναστολέας διάβρωσης σιδηρού οπλισμού, επισκευαστικό κονίαμα μπετόν, συρματόβουρτσες, υδροβολή).

Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα και θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Τα χρώματα θα είναι άριστης ποιότητας και δεν θα περιέχουν φορμαλδεΐδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, αμμωνία, βαρέα μέταλλα. Τα πιστοποιητικά θα κατατεθούν στην Υπηρεσία για έγκριση των αντίστοιχων υλικών πριν την εφαρμογή τους. Οι εσωτερικοί χρωματισμοί θα είναι βάσεως νερού και θα γίνουν με οικολογικά χρώματα. Οι τελικοί χρωματισμοί θα γίνουν σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Τα χρώματα θα είναι όπως και η προεργασία τα αντίστοιχα για κάθε είδος επιφάνειας, όπως ενδεικτικά: πλαστικό κάθε είδους, υδρόχρωμα, τσιμεντόχρωμα, αντιγραφικό βερνίκι (Antigraffiti), ελαιόχρωμα, χρώμα ειδικό για πίνακες κιμωλίας, υγρομονωτικό χρώμα και με επιλογή της επίβλεψης. Τα ικριώματα που θα τοποθετηθούν θα είναι πιστοποιημένα και ο ανάδοχος θα προσκομίσει στην επίβλεψη βεβαίωση στατικής επάρκειας κατά την συναρμολόγησή τους. Θα επικαλύπτονται καθ' ύψος με πλαστική διάτρητη λινάτσα μικρού βρόγχου, όπως προβλέπεται. Όλες οι δαπάνες που αφορούν τα ικριώματα, περιλαμβάνονται στην δαπάνη του έργου και για οποιοδήποτε ύψος απαιτηθούν. Ομοίως οι δαπάνες μεταφοράς-φορτοεκφόρτωσης-απομάκρυνσης-διαχείρισης εκτός του χώρου του Παν/μίου, των μπαζών που θα προκύψουν. Η μέριμνα και το κόστος έκδοσης κάθε απαιτούμενης άδειας χορηγουμένων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (εκτός των τυχόν εισφορών που βαρύνουν τον κύριο του έργου).

Τα κτίρια, οι χώροι, οι επιφάνειες προς χρωματισμό θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Λόγω της φύσης του αντικείμενου της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα συνεργεία και να ανταποκρίνεται ταχύτατα (το αργότερο έως τρεις ημέρες) στην εκτέλεση. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει σε ετοιμότητα συνεργεία και να ανταποκρίνεται ταχύτατα και άμεσα, ταυτόχρονα με εντολή της Υπηρεσίας, στην αυτοτελή κάλυψη κάθε παρουσιαζόμενης ανάγκης και όχι μόνο ομάδος αυτών (ενδεικτικά σε χρωματισμούς σε επιφάνειες με συνθήματα, γκράφιτι καθώς και σε χώρους όπου θα ακολουθήσουν Ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες με ανελαστικές προθεσμίες). Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα αλλαγής του χώρου-επιφάνειας-κτιρίου σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών ή αναγκών.

Οι χρωματισμοί κατά είδος και μονάδα επιμέτρησης είναι:

Εξωτερικοί χρωματισμοί επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων όψεων κτιρίων σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος και με το ανάλογο είδος χρώματος ή αντιγραφικό βερνίκι (Antigraffiti) (μ2)

Εσωτερικοί χρωματισμοί επιχρισμάτων, χωρισμάτων (γυψοσανίδας, ξύλου), σωληνώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, με πλαστικό χρώμα (μ2). Για την επιμέτρηση των σωληνώσεων, θα λαμβάνεται συμβατική επιφάνεια 0,20μ2/μ.μ.

Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών σε οποιοδήποτε ύψος με ελαιόχρωμα, βερνίκι (μ2)

Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών κάθε είδους, σε οποιοδήποτε ύψος με ελαιόχρωμα (μ2). Για την επιμέτρηση των σιδηρών κιγκλιδωμάτων, θα λαμβάνεται συμβατική επιφάνεια: για απλού σχεδίου 1μ2/μ.μ. και για σύνθετου-πολυσύνθετου σχεδίου 1,50μ2/μ.μ.

Εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί σωληνώσεων, καναλιών Η/Μ δικτύων με ελαιόχρωμα σε οποιοδήποτε ύψος (μ2). Για την επιμέτρηση των σωληνώσεων, θα λαμβάνεται συμβατική επιφάνεια 0,20μ2/μ.μ.

Μετά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία αναλυτικές επιμετρήσεις και μετά την έγκρισή τους από τον επόπτη και την παραλαβή των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς πληρωμή του. Είναι δυνατή η ενδιάμεση πιστοποίηση εργασιών προς πληρωμή. Στις ποσότητες θα αφαιρούνται τυχόν ανοίγματα ενώ δεν θα αποζημιώνονται με περαιτέρω τιμή γωνίες, ακμές, ταινίες.

B. Λοιποί συμβατικοί όροι

Οι ενδιαφερόμενοι πριν συμπληρώσουν την προσφορά τους θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους που θα εκτελεσθούν οι υπηρεσίες, να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, φωτογραφίες και να καταγράψουν τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες και να αποδεχθούν αυτά πλήρως κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Ιδιαίτερα

θα πρέπει να μεριμνούν για την εξασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης και της έγκαιρης προσκόμισης των υλικών επιτόπου με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις των παραγωγών. Οπουδήποτε και εφόσον επηρεάζονται υπάρχοντα οικοδομικά και η/μ στοιχεία από την εκτέλεση, αυτά θα επαναφέρονται με δαπάνη του αναδόχου στην αρχική τους μορφή. Πέραν των αναφερομένων, οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και η εκτέλεση όλων των λοιπών βοηθητικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται και που είναι όμως απαραίτητες, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, για την άρτια, έντεχνη, λειτουργική και ασφαλή ολοκλήρωση, έτσι ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιμοι για χρήση. Οι υπηρεσίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει των παραδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία και τεχνικές προδιαγραφές, Ε.Τ.Ε.Π. ή Π.Ε.Τ.Ε.Π., διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κ.λπ.) και με την έγκριση και οδηγίες της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για την αποφυγή ζημιών σε παρακείμενους χώρους. Θα πρέπει να εκτελούνται έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων και υποδομών του Π.Π. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εντός του αυτού χώρου άλλων εργασιών και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή τους. Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς (με σήμανση CE κ.λπ.). Τα πιστοποιητικά, τα δείγματα των υλικών θα υποβάλλονται προς την Υπηρεσία από τον ανάδοχο έγκαιρα, έτσι ώστε να εγκρίνονται πριν την τοποθέτησή τους. Κανένα υλικό δεν θα γίνει αποδεκτό αν δεν πληροί τις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία θα μπορεί να εκτελεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο και εάν από τα αποτελέσματα αυτού προκύψει ελαττωματικό υλικό, θα καθαιρείται και θα αποκαθίσταται αμέσως η κατασκευή με δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για το προσωπικό του, την Υπηρεσία και τρίτους σύμφωνα με το Νόμο και ομοίως τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας/περιορισμού επιπτώσεων του περιβάλλοντος. Μετά το πέρας των υπηρεσιών, θα καθαρίζει τους χώρους και θα απομακρύνει με δαπάνες του όλα τα άχρηστα υλικά εκτός της Πανεπιστημιούπολης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία.

Πάτρα . .2025

Ο συντάξας

Περιβολάρης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αρμόδιος: Π. Περιβολάρης

Τηλ.: 2610 962140

E-mail: p.perivolaris@upatras.gr

«Χρωματισμοί επιφανειών στα
Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πατρών 2025»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ανά Τμήμα					
α/α	Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πάτρα)					
1	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	139,29	11,00	1.532,19
				ΦΠΑ 24 % :	367,73
				ΣΥΝΟΛΟ Α :	1.899,92
Β. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Μεσολόγγι)					
2	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	572,78	11,00	6.300,58
				ΦΠΑ 24 % :	1.512,14
				ΣΥΝΟΛΟ Β :	7.812,72
Γ. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πάτρα)					
3	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	91,34	11,00	1.004,74
				ΦΠΑ 24 % :	241,14
				ΣΥΝΟΛΟ Γ :	1.245,88
Δ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Τ.Υ. (Πάτρα)					
4	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	200,44	11,00	2.204,84
				ΦΠΑ 24 % :	529,16
				ΣΥΝΟΛΟ Δ :	2.734,00
Ε. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πάτρα)					
5	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	586,51	11,00	6.451,61
				ΦΠΑ 24 % :	1.548,39
				ΣΥΝΟΛΟ Ε :	8.000,00
(ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3+4+5) ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ πλέον ΦΠΑ (€) :					17.493,96
ΦΠΑ 24% :					4.198,55
(ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε) ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ συμπ. ΦΠΑ (€) :					21.692,51

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
α/α	Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Υπηρεσία: «Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025», όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή	m ²	1.590,36	11,00	17.493,96
				ΦΠΑ 24 % :	4.198,55
				ΣΥΝΟΛΟ :	21.692,51

Πάτρα . .2025

Ο συντάξας

Περιβολάρης Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα . .2025

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Κτιρίων και Εσωτερικών
Εγκαταστάσεων.

Πανταζή Αθηνά
Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός
Μηχανικός MSC

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του.....,

ΈδραςΑ.Φ.Μ.:.....

Οδός Αριθ., Τ.Κ.:.....

Τηλ.:.....,

Email:.....,

ΠΡΟΣ:

Την επιτροπή Διενέργειας και Ε.Ε.Α. του διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της υπηρεσίας:

«Χρωματισμοί επιφανειών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 2025»

ΕΝΤΑΥΘΑ

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης και των λοιπών όρων και συνθηκών της ως άνω υπηρεσίας, αποδέχομαι
όλα αυτά πλήρως, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την εκτέλεση αυτής με ποσό

(ολογράφως)

.....,

τοις εκατό (%) επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της μελέτης.

Η παρούσα ισχύει για έξι (6) μήνες.

Πάτρα

Ο Προσφέρων